


POZ S 01

Izdelava, dobava in montaža zasteklitve stolpa z dvoslojnim termopanom 4/16/4, z zidarsko odprtino 207,5/774cm. Staklo naj bo preplepljeno s prosojno rdečo folijo. Zgornji segment fasade naj ima možnost odpiranja. Na mestih naleganja stekla na konstrukcijo se robovi metalizirajo. Stakla je potrebno na mestih stikanj skitat z ustreznim trajno elastičnim kitom. Na stikih se montirajo pritrdilne ploščice. V ponudbi naj se upošteva ves pritrdilni material, vključno z ustrežno podkonstrukcijo.



Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:50, 1:10	6.5.1


STEKLARSKA DELA

VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!
OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU
IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!

Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 0966 A

POZ S 02

Izdelava, dobava in montaža steklenega nadstreška nad vhodnimi vrati dim. 90/180 cm
Natezne palice se sidrajo v obstoječo opečno steno.
V ponudbi naj se upošteva komplet pritrdilni material.



Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.5.2


STEKLARSKA DELA

VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!
OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU
IZVAJALCA IN OB POTRDTVJI PROJEKTANTA!

Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 0966 A

POZ S 03

Izdelava, dobava in montaža ovalnega stekla, kot zaščita stenske freske. Steklo se montira na tipske INOX distančnike. Izvedba naj bo s poglobljenimi imubus vijaki. Montaža stekla se izvede po izvedbi zaključne toplotne izolacije ter tankoslojnega ometa. Steklo se ne montira na stik, temveč z zračno rego.



Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.5.3


STEKLARSKA DELA

VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!
OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU
IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!

Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 0966 A

POZ S 04

Izdelava, dobava in montaža steklenih drsnih vrat v muzejski prostor. Vodilo se montira nadometno (vidno). Zaklepanje se izvede s talnim zaklepom.



Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.5.4